

Koszalin dn. 05.04.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2 z dn. 3.04.2024 r.

na: roboty budowlane realizowane przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Koszalinie
pt.: **Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”**

Pytanie 1

W projekcie architektonicznym opisano izolację fundamentów jako izolacja bitumiczna 2x, ocieplenie XPS, folia kubełkowa w przedmiarze natomiast ujęto ocieplenie XPS oraz hydroizolację od zewnątrz "Gruntowanie Kiesol, Szlam odporny na sole WP Sulfate*, Warstwa wyrównawcza WP DS Levell, Powłoka hydroizolacyjna MB 2K, Mata ochronna drenująca DS Protect" Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakimi materiałami ma zostać wykonana izolacja fundamentów.

Odpowiedź 1

Izolację należy wykonać jako izolacja bitumiczna 2x, ocieplenie XPS, folia kubełkowa

Pytanie 2

Czy po wykonaniu docieplenia fundamentów Wykonawca ma odtworzyć istniejące nawierzchnie wokół budynku czy może zakres zamówienia obejmuje wykonanie opaski wokół budynku? Jeżeli tak to z jakich materiałów ma zostać ona wykonana?

Odpowiedź 2

Po wykonaniu docieplenia fundamentów Wykonawca ma odtworzyć istniejące nawierzchnie wokół budynku.

Pytanie 3

Według projektów w budynku będą do zamurowania i zmniejszenia niektóre otwory okienne/ drzwiowe. Czy Wykonawca ma przewidzieć w tych miejscach uzupełnienia tynków i farbowanie (brak ujętych takich pozycji w przedmiarze). Jeżeli tak to czy malowaniu podlegają tylko miejsca uzupełnień/ zamuruowań czy całe pomieszczenia?

Odpowiedź 3

Wykonawca ma przewidzieć w tych miejscach uzupełnienia tynków i farbowanie. Malowaniu podlegają tylko miejsca uzupełnień/zamuruowań.

Pytanie 4

W jaki sposób ma zostać podłączony świecący krzyż na elewacji?

Odpowiedź 4

Krzyż ma być przez Wykonawcę zdemontowany i po renowacji zamontowany, bez podłączenia. Renowację wykona Zamawiający.

Pytanie 5

Czy po wymianie stolarki okiennej Wykonawca ma przewidzieć obróbki okien wewnątrz budynku - tynki, malowanie (brak ujętych robót w przedmiarze)? Jeżeli Wykonawca ma wykonać obróbki okien od wewnątrz to czy malowaniu podlegają tylko ościeża czy całe pomieszczenia (co z różnicą odcieni kolorów po malowaniu ościeży)?

Odpowiedź 5

Po wymianie stolarki okiennej Wykonawca ma przewidzieć obróbki okien wewnątrz budynku - tynki, malowanie. Malowaniu podlegają tylko ościeża.

Pytanie 6

Czy ościeża okienne mają zostać docieplone (brak pozycji w przedmiarze)?

Odpowiedź 6

Ościeża okienne mają zostać docieplone.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje tylko demontaż krat okiennych i nie przewiduje się ich ponownego montażu czy montażu nowych krat.

Odpowiedź 7

Nie przewiduje się ich ponownego montażu. Są do wywiezienia na złom tak jak opisane w Warunkach Zamówienia.

Pytanie 8

Czy zamówienie obejmuje wymianę instalacji odgromowej (brak projektu oraz przedmiaru, załączono jedynie projekt instalacji fotowoltaicznej w którym jest mowa o montażu iglic do centrali wentylacyjnej i podłączenie ich do istniejącej instalacji odgromowej).

Odpowiedź 8

Zamówienie obejmuje wymianę instalacji odgromowej 1:1 wraz z montażem iglic do centrali wentylacyjnej i podłączenie ich do wymienionej instalacji odgromowej.

Pytanie 9

Jaki jest zakres robót budowlanych po wymianie instalacji C. O. i grzejników? Czy Wykonawca ma odtworzyć istniejące tynki, okładziny ścian, czy malowaniu podlegają tylko miejsca montażu rur i grzejników czy całe pomieszczenia?

Odpowiedź 9

Malowaniu podlegają tylko miejsca montażu rur i grzejników.

Pytanie 10

Jaki jest zakres robót po montażu instalacji wentylacji? Czy Wykonawca ma odtworzyć istniejące tynki i okładziny ścian, sufitów czy malowaniu podlegają tylko miejsca montażu rur i grzejników czy całe pomieszczenia?

Odpowiedź 10

Malowaniu podlegają tylko miejsca montażu rur i grzejników.

Podpisał:

Przewodniczący Rady Kościoła

Jacek Niemiec